



Утверждаю
Директор
ООО «Волгодонская ТЭЦ-1»
Е.Ю. Лавренова

ПЛАН
подготовки к отопительному периоду 2026-2027 гг.
ООО «Волгодонская ТЭЦ-1»

1. Общие сведения

- 1.1. Теплоснабжающая организация – ООО «Волгодонская ТЭЦ-1»
- 1.2. Адрес: Россия, 347360, Ростовская область, г. Волгодонск, ул. Химиков, 50
- 1.3. Телефон: 8 (938) 100-02-43
- 1.4. E-mail: tec1molchan@mail.ru

2. Организационные и технические мероприятия по подготовке к отопительному периоду

№ п/п	Организационно-технические мероприятия	Ответственный исполнитель, Фамилия, инициалы	Сроки исполнения	Отметка о вып-нии
<i>1. Проверка функционирования эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб</i>				
1.1.	Актуализация, разработка, утверждение документов, предусмотренных подпунктами 9.3.1-9.3.10 п.9 «Правил обеспечения готовности к отопительному периоду»	Ведущий инженер по эксплуатации ТТО Бахарев А.М., ведущий инженер по КИПиА Панько А.П., начальник участка по эксплуатации тепловых сетей Дениско Ю.С., ведущий инженер по ОТ и ПБ Молчан А.А.	15.08.2026	
1.2.	Укомплектовать штат работников в соответствии со штатным расписанием (при необходимости)	Дятлова И.Е.	31.08.2026	
1.3.	Организовать проведение обучения, аттестации и проверки знаний работников в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации	Ведущий инженер по ОТ и ПБ Молчан А.А.	31.08.2026	
<i>2. Подготовка тепловых сетей</i>				
2.1.	Актуализация, разработка, утверждение документов, предусмотренных подпунктами 9.3.11 и 9.3.22 «Правил обеспечения готовности к отопительному периоду»	Начальник участка по эксплуатации тепловых сетей Дениско Ю.С., ведущий инженер по ОТ и ПБ Молчан А.А.	31.08.2026	
2.2.	Испытания тепловых сетей максимальной температурой	Ведущий инженер по эксплуатации ТТО Бахарев А.М.,	10.04.2026	

№ п/п	Организационно-технические мероприятия	Ответственный исполнитель, Фамилия, инициалы	Сроки исполнения	Отметка о вып-нии
		начальник участка по эксплуатации тепловых сетей Дениско Ю.С., ведущий инженер по ОТ и ПБ Молчан А.А		
2.3.	Проведение испытаний тепловых сетей на тепловые и гидравлические потери	Начальник участка по эксплуатации тепловых сетей Дениско Ю.С., ведущий инженер по ОТ и ПБ Молчан А.А	01.07.2026	
2.4.	Техническое освидетельствование тепловых сетей и тепловых вводов	Начальник участка по эксплуатации тепловых сетей Дениско Ю.С., ведущий инженер по ОТ и ПБ Молчан А.А.	31.07.2026	
2.5.	Текущий ремонт магистральных тепловых сетей: – от ШО III-1 до ТК II-13; – от ТК II-16 до ТК II-19; – от ТК III-13 до ТК III-23; – от ТК I-10а до ТК I-16; – от ТК I-16 до ТК II-15а	Начальник участка по эксплуатации тепловых сетей Дениско Ю.С.	22.05.2026 29.05.2026 05.06.2026 11.06.2026 26.06.2026	
2.6.	Частичное восстановление тепловой изоляции на надземном участке тепловой сети от забора ВдТЭЦ-1 до УТ-6	Начальник участка по эксплуатации тепловых сетей Дениско Ю.С.	01.09.2026	
2.7.	Организация периодической проверки узлов учета и средств измерений, входящих в состав узлов учета (по графику)	Ведущий инженер по КИПиА Панько А.П.	01.08.2026	
2.8.	Поверка приборов и средств измерений, входящих в состав узлов учета и подлежащих поверке	Ведущий инженер по КИПиА Панько А.П.	01.09.2026	
2.9.	Текущий ремонт оборудования АСР и ДУ теплофикационных выводов тепловой сети	Ведущий инженер по КИПиА Панько А.П.	31.07.2026	
2.10.	Проверка работоспособности автоматических выключателей теплофикационных выводов тепловой сети	Ведущий инженер по КИПиА Панько А.П.	31.07.2026	
2.11.	Техническое обслуживание и проверка работоспособности узла расхолаживания тепловой сети	Ведущий инженер по КИПиА Панько А.П.	01.09.2026	
2.12.	Вырубка поросли в охранной зоне тепловых сетей	Начальник участка по эксплуатации тепловых сетей Дениско Ю.С.	01.09.2026	
2.13.	Гидравлические испытания тепловых сетей на плотность и прочность (в соответствии с графиком)	Начальник участка по эксплуатации тепловых сетей Дениско Ю.С.	до 25.04.2026 до 25.09.2026	


№ п/п	Организационно-технические мероприятия	Ответственный исполнитель, Фамилия, инициалы	Сроки исполнения	Отметка о вып-нии
2.14.	Устранение дефектов, выявленных в ходе проведения гидравлических испытаний	Начальник участка по эксплуатации тепловых сетей Дениско Ю.С.	до 25.05.2026 до 15.10.2026	
2.15.	Формирование запасов материалов, запорной арматуры, запасных частей, средств механизации для выполнения срочных внеплановых (аварийных) работ	Финансовый директор Мацков О.В., начальник участка по эксплуатации тепловых сетей Дениско Ю.С.	01.10.2026	
3. Теплотехническое оборудование водогрейной котельной				
3.1.	Текущий ремонт водогрейного котла ПТВМ -50 ст.№8	Ведущий инженер по эксплуатации ТТО Бахарев А.М.	28.04.2026	
3.2.	Консервация водогрейного котла ПТВМ -50 ст.№8	Ведущий инженер по эксплуатации ТТО Бахарев А.М.	28.04.2026	
3.3.	Текущий ремонт водогрейного котла ПТВМ -50 ст.№9	Ведущий инженер по эксплуатации ТТО Бахарев А.М.	12.05.2026	
3.4.	Консервация водогрейного котла ПТВМ -50 ст.№9	Ведущий инженер по эксплуатации ТТО Бахарев А.М.	12.05.2026	
3.5.	Установка новых дутьевых вентиляторов ВК ст.№9	Ведущий инженер по эксплуатации ТТО Бахарев А.М.	12.06.2026	
3.6.	Текущий ремонт бака аккумулятора №1	Ведущий инженер по эксплуатации ТТО Бахарев А.М.	30.06.2026	
3.7.	Текущий ремонт СЭН №2,3,6	Ведущий инженер по эксплуатации ТТО Бахарев А.М.	14.08.2026	
3.8.	Текущий ремонт запорной арматуры Ду-500, Ду-150, Ду-50 (30 шт.)	Ведущий инженер по эксплуатации ТТО Бахарев А.М.	31.08.2026	
3.9.	Ремонт кровли здания водогрейной котельной	Ведущий инженер по эксплуатации ТТО Бахарев А.М.	01.09.2026	
3.10.	Экспертиза промышленной безопасности сети газопотребления ВК ст.№8	Ведущий инженер по ОТ и ПБ Молчан А.А.	01.07.2026	
3.11.	Экспертиза промышленной безопасности сети газопотребления ВК ст.№9	Ведущий инженер по ОТ и ПБ Молчан А.А.	01.07.2026	
3.12.	Текущий ремонт оборудования АСР и ДУ задвижек водогрейного котла ст.№8	Ведущий инженер по эксплуатации ТТО Бахарев А.М., ведущий инженер по КИПиА Панько А.П.	26.06.2026	
3.13.	Текущий ремонт оборудования АСР и ДУ задвижек водогрейного котла ст.№9	Ведущий инженер по эксплуатации ТТО Бахарев А.М.,	30.07.2026	

№ п/п	Организационно-технические мероприятия	Ответственный исполнитель, Фамилия, инициалы	Сроки исполнения	Отметка о выполнении
		ведущий инженер по КИПиА Панько А.П.		
3.14.	Текущий ремонт устройств тепловой автоматики и измерений водогрейного котла ст.№8	Ведущий инженер по эксплуатации ТТО Бахарев А.М., ведущий инженер по КИПиА Панько А.П.	01.06.2026	
3.15.	Текущий ремонт устройств тепловой автоматики и измерений водогрейного котла ст.№9	Ведущий инженер по эксплуатации ТТО Бахарев А.М., ведущий инженер по КИПиА Панько А.П.	01.07.2026	
3.16.	Поверка, калибровка средств измерений водогрейного котла ст.№8	Ведущий инженер по КИПиА Панько А.П.	01.07.2026	
3.17.	Поверка, калибровка средств измерений водогрейного котла ст.№9	Ведущий инженер по КИПиА Панько А.П.	01.08.2026	
3.18.	Поверка газоанализаторов водогрейных котлов ст.№8, ст.№9	Ведущий инженер по КИПиА Панько А.П.	01.09.2026	
3.19.	Комплексное обследование зданий (сооружений)	Ведущий инженер по ОТ и ПБ Молчан А.А.	15.09.2026	
3.20.	Очистка желоба конденсата дымовых труб водогрейных котлов ст.№8, ст.№9	Ведущий инженер по эксплуатации ТТО Бахарев А.М.	01.10.2026	
3.21.	Формирование запасов материалов, запорной арматуры, запасных частей, средств механизации для выполнения срочных внеплановых (аварийных) работ	Финансовый директор Мацков О.В., ведущий инженер по эксплуатации ТТО Бахарев А.М.	01.10.2026	
3.22.	Расконсервация водогрейных котлов ПТВМ -50 ст.№8, ст.№9. Подготовка к работе в отопительном периоде	Ведущий инженер по эксплуатации ТТО Бахарев А.М.	02.10.2026	
4. Газорегуляторный пункт				
4.1.	Текущий ремонт оборудования АСР и ДУ задвижек газорегуляторного пункта	Ведущий инженер по КИПиА Панько А.П.	10.09.2026	
4.2.	Текущий ремонт тепловой автоматики и измерений газорегуляторного пункта	Ведущий инженер по КИПиА Панько А.П.	15.09.2026	
4.3.	Калибровка, поверка средств измерений газорегуляторного пункта	Ведущий инженер по КИПиА Панько А.П.	01.10.2026	
4.4.	Ремонт кровли здания газорегуляторного пункта	Ведущий инженер по эксплуатации ТТО Бахарев А.М.	01.09.2026	
4.5.	Замена осветительных приборов, электропроводки, электроарматуры в здании газорегуляторного пункта	Ведущий инженер по эксплуатации ТТО Бахарев А.М.	01.09.2026	

3. Анализ прохождения трех прошлых отопительных периодов

1.	Продолжительность отопительного периода	
	2023-2024	181
	2024-2025	176
	2025-2026	170 (на 02.04.2026)
2.	Средняя температура наружного воздуха отопительного периода, °C	
	2023-2024	+2,66
	2024-2025	+2,42
	2025-2026	+2,57
3.	Объем выработки тепловой энергии в отопительный период, Гкал	
	2023-2024	102 209,91
	2024-2025	107 915,20
	2025-2026	99 980,00 (на 02.04.2026)
4.	Случаи аварии/дефектов в системе теплоснабжения	
	2023-2024	отсутствуют
	2024-2025	отсутствуют
	2025-2026	отсутствуют (на 02.04.2026)
5.	Случаи ограничения отпуска тепловой энергии потребителю	
	2023-2024	отсутствуют
	2024-2025	отсутствуют
	2025-2026	отсутствуют (на 02.04.2026)
6.	Количество обращений/жалоб жителей на снижение качества/параметров услуги отопления	
	2023-2024	нет
	2024-2025	нет
	2025-2026	нет (на 02.04.2026)

Ведущий инженер по охране труда
и промышленной безопасности



А.А. Молчан